



Chorzów, dnia 25.05.2020 r.

– OGŁOSZENIE –

**Spółdzielnia Mieszkaniowa „Barbara”  
z siedzibą w Chorzowie przy ul. Wiejskiej 8  
tel.: 32 245 90 36, 32 245 98 12**

**www.smbarbara.pl, e-mail: sekretariat@smbarbara.pol.pl**  
na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień Spółdzielni  
Mieszkaniowej „Barbara” wszczyna postępowanie w trybie:

**„ZAPYTANIE OFERTOWE” Nr 10/2020**

**1) Przedmiot i zakres zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu instalacji domofonowej w budynkach mieszkalnych przy ul. Stabika 2, 4, ul. Katowicka 132, ul. Główna 58, 60, 62, ul. Styczyńskiego 36, 43, 46 w Chorzowie. Szczegółowy zakres przedmiotu umowy obejmuje następujące czynności:

**1. Chorzów, ul. Stabika 2, 4**

- demontaż i montaż wzmacniacza (zasilacz TR 12V 0,8A) x 4,
- demontaż i montaż kasety przywoławczej o pow. do 4 dcm2 (panel CDNP6, spis lokatorów CDN6N, ramka mocująca) x 4,
- badanie kabla sterowniczego do 20 przewodów,
- podłączenie kabla sterowniczego do 2 przewodów (21 lok x 2),
- podłączenie kabla sterowniczego wzmacniacza i kasety x 4,
- sprawdzenie działania unifonów.

**2. Chorzów, ul. Katowicka 132**

- demontaż i montaż wzmacniacza (zasilacz TR 12V 0,8A) x 2,
- demontaż i montaż kasety przywoławczej o pow. do 4 dcm2 (panel CDNP6, spis lokatorów CDN6N, ramka mocująca) x 2,
- badanie kabla sterowniczego do 20 przewodów,
- podłączenie kabla sterowniczego do 2 przewodów (18 lok x 2),
- podłączenie kabla sterowniczego wzmacniacza i kasety x 2,
- sprawdzenie działania unifonów.

**3. Chorzów, ul. Główna 58 – 2 klatki**

- demontaż i montaż wzmacniacza (zasilacz TR 12V 0,8A) x 2,
- demontaż i montaż kasety przywoławczej o pow. do 4 dcm2 (panel CDNP6, spis lokatorów CDN6N, ramka mocująca) x 2,
- wykucie bruzd pod przewody,
- układanie przewodów kabelkowych w bruzdach,
- zaprawianie bruzd gotową zaprawą,
- badanie kabla sterowniczego do 20 przewodów,
- podłączenie kabla sterowniczego do 2 przewodów (6 lok x 2),
- podłączenie kabla sterowniczego wzmacniacza i kasety x 2,
- sprawdzenie działania unifonów.

**4. Chorzów, ul. Główna 60 – 1 klatka**

- demontaż i montaż wzmacniacza (zasilacz TR 12V 0,8A)
- demontaż i montaż kasety przywoławczej o pow. do 4 dcm2 (panel CDNP6, spis lokatorów CDN6N, ramka mocująca),
- wykucie bruzd pod przewody,
- układanie przewodów kabelkowych w bruzdach,
- zaprawianie bruzd gotową zaprawą,

- badanie kabla sterowniczego do 20 przewodów,
- podłączenie kabla sterowniczego do 2 przewodów (2 lok x 2),
- podłączenie kabla sterowniczego wzmacniacza i kasety x 2,
- sprawdzenie działania unifonów.

5. **Chorzów, ul. Główna 62 – 2 klatki**

- demontaż i montaż wzmacniacza (zasilacz TR 12V 0,8A) x 2,
- demontaż i montaż kasety przywoławczej o pow. do 4 dcm2 (panel CDNP6, spis lokatorów CDN6N, ramka mocująca) x 2,
- wykucie bruzd pod przewody,
- układanie przewodów kabelkowych w bruzdach,
- zaprawianie bruzd gotową zaprawą,
- badanie kabla sterowniczego do 20 przewodów,
- podłączenie kabla sterowniczego do 2 przewodów (6 lok x 2),
- podłączenie kabla sterowniczego wzmacniacza i kasety,
- sprawdzenie działania unifonów.

6. **Chorzów, ul. Styczyńskiego 36 – 2 klatki**

- demontaż i montaż wzmacniacza (zasilacz TR 12V 0,8A) x 2,
- demontaż i montaż kasety przywoławczej o pow. do 4 dcm2 (panel CDNP6, spis lokatorów CDN6N, ramka mocująca) x 2,
- wykucie bruzd pod przewody,
- układanie przewodów kabelkowych w bruzdach,
- zaprawianie bruzd gotową zaprawą,
- badanie kabla sterowniczego do 20 przewodów,
- podłączenie kabla sterowniczego do 2 przewodów (13 lok x 2),
- podłączenie kabla sterowniczego wzmacniacza i kasety x 2,
- sprawdzenie działania unifonów.

7. **Chorzów, ul. Styczyńskiego 43**

- demontaż 1 i montaż 2 wzmacniaczy (zasilacz TR 12V 0,8A),
- demontaż 1 i montaż 2 kaset przywoławczych o pow. do 4 dcm2 (panel CDNP6, spis lokatorów CDN6N, ramka mocująca),
- wykucie bruzd pod przewody,
- układanie przewodów kabelkowych w bruzdach,
- zaprawianie bruzd gotową zaprawą,
- badanie kabla sterowniczego do 20 przewodów,
- podłączenie kabla sterowniczego do 2 przewodów (8 lok x 2),
- podłączenie kabla sterowniczego wzmacniacza i kasety x 2,
- sprawdzenie działania unifonów.

8. **Chorzów, ul. Styczyńskiego 46 – 2 klatki**

- demontaż i montaż wzmacniacza (zasilacz TR 12V 0,8A),
- demontaż i montaż kasety przywoławczej o pow. do 4 dcm2 (panel CDNP6, spis lokatorów CDN6N, ramka mocująca),
- wykucie bruzd pod przewody,
- układanie przewodów kabelkowych w bruzdach,
- zaprawianie bruzd gotową zaprawą,
- badanie kabla sterowniczego do 20 przewodów,
- podłączenie kabla sterowniczego do 2 przewodów (10 lok x 2),
- podłączenie kabla sterowniczego wzmacniacza i kasety,
- sprawdzenie działania unifonów.

2) **Termin realizacji:**

Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi w terminie od 15.06 – 30.11.2020 r., przy czym terminy dla poszczególnych budynków wyznaczone będą indywidualnie.

3) **Miejsce i termin składania ofert:**

Oferty należy składać do dnia 29.05.2020 r. w sekretariacie Spółdzielni Mieszkaniowej „Barbara” przy ul. Wiejskiej 8 w Chorzowie lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@smbarbara.pol.pl

4) **Sposób wyłonienia usługodawcy:**

Wykonawca zostanie wyłoniony po przeprowadzeniu analizy przesłanych ofert i zatwierdzeniu oferty przez Zarząd. Zamówienie zostanie zlecone na podstawie odrębnego zlecenia.

5) **Osoba merytorycznie odpowiedzialna za zakres zamówienia:**

➤ Mariusz Olszówka tel. 603 601 200

**UWAGA:**

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo wyboru oferty, która jej zdaniem jest najkorzystniejsza. Nie przysługują w tym zakresie żadne sprzeciwy oferentów.

**PREZES ZARZĄDU**  
Spółdzielni Mieszkaniowej  
„Barbara”

mgr inż. Adam Płonka

